



01. REFERÊNCIA

- NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central - Especificação;
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais;
- NBR 12655 - Preparo, Controle e Recebimento do Concreto - Procedimento;
- NBR 15575 - Edificações habitacionais – Desempenho

02. ESPECIFICAÇÃO DE COMPRA E RECEBIMENTO

- Volume (m³);
- Slump ou flow;
- Fator a/c;
- Resistência (FCK);

03. REGISTRO DO FORNECEDOR

- Carta traço por resistência e especificações, conforme projeto.

04. INSPEÇÃO DO RECEBIMENTO

- Realizar a cada caminhão.
- **Especificações:** Com a chegada de cada caminhão na obra, antes da descarga verificar se todos os itens da NF do concreto estão conforme o pedido de compra, a hora da saída e hora da chegada na obra.
- **Quantidade:** Conferir se a quantidade entregue está de acordo com pedido de compra.
- **Validade:** O tempo entre dosagem do concreto (usina) e final de aplicação não deve ultrapassar 2h 30min.
- **Trabalhabilidade:** Antes da descarga de cada caminhão, é preciso realizar o ensaio de slump test.

Atenção: Qualquer divergência entre material entregue, pedido de compra e nota fiscal comunicar ao setor de compras. Rejeitar a mercadoria somente com autorização do setor de compras e planejamento da obra. O concreto deverá ser recebido pelo mestre de obras e/ou responsável pelo setor de planejamento da obra.

05. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO

- O transporte pode ocorrer em carrinho de mão ou mecânico, de modo que o concreto não sofra vibrações excessivas;
- Embora não haja armazenamento de concreto na obra, reservar um local de pouco importância estrutural para aproveitamento do concreto;
- Para os ensaios de resistência exigidos em projeto, identificar os corpos de prova conforme Controle Tecnológico;

Revisão	Data	Descrição	Revisado por	Aprovado por
00	15/04/2026	Emissão Inicial	Revisor de teste	Aprovador de teste